

Заказчик

Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга, 460000, г. Оренбург, ул.Советская, 47 ИНН 5610139980 / КПП 561001001

Технический заказчик

Муниципальное бюджетное учреждение "Управление капитального строительства", 460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 19, Тел.: 98-76-07
(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик

Общество с ограниченной ответственностью «КРАФТ», 460026, обл. Оренбургская, г. Оренбург, пр-кт Победы, 142, 8(9352) 25-14-15
(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых и прилегающих территорий
(наименование, адрес)

Объект

Ремонт асфальтового покрытия тротуара и входов многоквартирного дома по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, 55
(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

по ОКДП

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

по ОКТО

Вид операции

Вид операции

Номер документа

Дата составления

с

по

1.2

14.10.2025

07.03.2025

01.08.2025

Форма по ОК/Д

0322005

Код

0322005

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость, руб.												
Номер по позиции	Обоснование	Единица измерения	Количество					на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
			на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Разборка бортовых камней												
1	ГЭСНр68-02-006-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2,18	1	2,18					
Объем=218 / 100												
Итого прямые затраты												
ФОТ												
Пр812-102-0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Пр774-102-0 СЛ Благоустройство (ремонтно-строительные)												
Всего по позиции												
2	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т		22,5	1	22,5					
Объем=2,18*100*0,10319												
Всего по позиции												
3	02-15-1-01-0014	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 14 км	т		22,5	1	22,5					
Всего по позиции												
Всего по разделу 1 Разборка бортовых камней												
Раздел 2. Установка бортовых камней												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	5	ГЭСН01-01-012-41	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобиль-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м³, группа грунтов: 2	1000 м³	0,01908	1	0,01908					
			Объем=(0,35*0,25*218) / 1000									1 789,41
			Итого прямые затраты									640,22
			ФОТ									589,00
		Пр/812-001.1-1	НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					294,50
		Пр/774-001.1	СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					2 672,91
			Всего по позиции									140 089,62
5	6	49-1	Погрузка в автомобильное средство: пускор отключающий с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м³	т	33,39	1	33,39					61,12
			Объем=0,01908*1000*1,75									2 040,80
			Всего по позиции									2 040,80
6	7	02-15-1-01-0014	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 14 км	т	33,39	1	33,39					184,86
			Всего по позиции									6 172,48
7	9	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м³	0,0763	1	0,0763					5 081,53
			Объем=(0,35*0,1*218) / 100									1 141,87
			Итого прямые затраты									1 678,55
		Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					1 530,11
		Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					8 290,19
			Всего по позиции									20 116,02
8	10	ФСБЦ-02.2.04.04-0129	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м³	9,4612	1	9,4612					2 126,16
			Объем=0,0763*100*1,24									20 116,02
			Всего по позиции									20 116,02
9	11	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,18	1	2,18					117 221,74
			Объем=218 / 100									45 296,37
			Итого прямые затраты									46 201,28
		Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					26 271,31
		Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					189 694,33
			Всего по позиции									87 015,75
10	12	ФСБЦ-05.2.03.03-0012	Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)	м³	9,374	1	9,374					11 378,57
			Объем=218*0,043									106 662,72
			Всего по позиции									335 649,45
			Всего по разделу 2 Установка бортовых камней									
Раздел 3. Устройство trotуара												
11	14	ГЭСН01-01-012-41	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобиль-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м³, группа грунтов: 2	1000 м³	0,06859	1	0,06859					6 432,70
			Объем=(0,4896*1000*0,14) / 1000									2 301,53
			Итого прямые затраты									2 301,53
			ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр812-001-1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					2 117,41
		Пр774-001-1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					1 058,70
			Всего по позиции									9 608,81
12	16	02-15-1-01-0014	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 14 км	т	60,02	1	60,02					11 095,30
			Объем=0,06859*1000*1,75/2									4 593,93
			Всего по позиции									76,54
13	19	02-15-1-01-0003	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 3 км	т	60,02	1	60,02					4 593,93
			Всего по позиции									4 593,93
14	20	ГЭСН27-04-003-05	Устройство оснований и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных толщиной 15 см / толщиной 10 см	1000 м2	0,48996	1	0,48996					29 338,63
			Объем=489,96 / 1000									8 536,18
			Итого прямые затраты									12 548,18
			ФОТ	%	147		147					11 438,48
		Пр812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	134		134					53 325,25
		Пр774-021-0	СП Автомобильные дороги									108 836,01
			Всего по позиции									-0,48996
15	21	ГЭСН27-04-003-08	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 до 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 к раск.; ЗТМ=5; ТЗМ=5)	1000 м2	-0,48996	1	-0,48996					-2 805,46
			Итого прямые затраты									-468,21
			ФОТ	%	147		147					-688,27
		Пр812-021-0-1	НР Автомобильные дороги	%	134		134					-627,40
		Пр774-021-0	СП Автомобильные дороги									8 411,16
			Всего по позиции									2 126,16
16	22	ФСБЦ-02.04.04-0129	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебен. из плотных горных пород № 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	60,76	1	60,76			3 221,46	0,66	129 165,48
			Объем=0,48996*1000*0,1*1,24									129 165,48
			Всего по позиции									4,8996
17	23	ГЭСН27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкосернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2	4,8996	1	4,8996					37 205,68
			Объем=(0,48996*1000) / 100									22 864,04
			Итого прямые затраты									25 836,37
			ФОТ	%	113		113					17 605,31
		Пр812-021-1-1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77					80 647,36
		Пр774-021-1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее									16 459,99
			Всего по позиции									4,8996
18	24	ГЭСН27-07-001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01	100 м2	4,8996	1	4,8996					7 385,70
			1 поправка на толщину ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; ТЗМ=2)									7 324,49
			Итого прямые затраты									7 324,49
			ФОТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр612-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113					8 276,67
		Пр774-021-1 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77		77					5 639,86
19	25	ФСБЦ-04.2.01.01-0054	Смеси асфальтобетонные плотные, тип Г, марка II	т	45,71	1	45,71					4 347,75
		Объем=4,8996*100*0,33/1000										21 302,23
		Всего по позиции										334 447,27
20	26	ФСБЦ-01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный БНД 90/130	т	-0,293976	1	-0,293976					-10 975,01
		Всего по позиции										-10 975,01
21	27	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная	т	0,38	1	0,38	16 583,53	1,74			10 965,03
		Объем=-4,8996*100*0,75/1000*1,03										10 965,03
		Всего по позиции										640 074,56
		Всего по разделу 3 Устройство тротуара										
Раздел 4. Перевозка												
22	28	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 30 км	т	-15,7	1	-15,7					-4 013,23
		Всего по позиции										17 980,43
23	29	02-15-1-01-0230	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 230 км	т	15,7	1	15,7					1 145,25
		Объем=-15,7										17 980,43
		Всего по позиции										13 967,20
		Всего по разделу 4 Перевозка										
		Итого по акту:										
		Всего прямые затраты (справочно)										894 694,09
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										124 631,05
		Эксплуатация машин										37 954,37
		Оплата труда машинистов (Отм)										14 446,85
		Материалы										567 594,84
		Перевозка										150 066,98
		Строительные работы										1 134 714,31
		в том числе:										984 647,33
		оплата труда										124 631,05
		эксплуатация машин и механизмов										37 954,37
		оплата труда машинистов (Отм)										14 446,85
		материалы										567 594,84
		накладные расходы										149 030,45
		сметная прибыль										90 989,77
		Перевозка										150 066,98
		Всего ФОТ (справочно)										139 077,90
		Всего накладные расходы (справочно)										149 030,45
		Всего сметная прибыль (справочно)										90 989,77

