

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (Объем 334,18*0,2)	1000 м3			0,066836					
			1 ОТ					210,60		14,08	27,08	381,29
			2 ЭМ					5 255,41		351,25	10,61	3 726,76
			3 в т.ч. ОТм					897,84		60,01	27,08	1 625,07
			4 М					4,34		0,29	7,95	2,31
			ЗТ	чел.-ч	27		1,804572					
			ЗТм	чел.-ч	77,4		5,1731064					
			Итого по расценке					5 470,35		365,62		2 006,36
			ФОТ							74,09		1 661,27
			Приказ № НР Земляные работы, 812/пр от выполняемые механизированным	%	92	0,9	82,8			61,35		
			21.12.2020 способом									
			Прил. п.1.1,									
			Приказ №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Земляные работы, 774/пр от выполняемые механизированным	%	46	0,85	39,1			28,97		784,49
			11.12.2020 способом									
			Прил. п.1.1,									
			Приказ №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			п.16									
2	2	ФССЦлг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (Объем =66,836*1,75)	1 т груза			116,963	13,38		455,94	10,61	6 556,12
			Всего по позиции							1 564,96		16 604,23
			Всего по позиции									
			(Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное))									
			Всего по позиции							0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	ФЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (Объем: 334,18*0,1)	100 м3			0,33418					
			1 ОТ					115,49		38,59	27,08	1 045,02
			2 ЭМ					3 357,76		1 122,10	10,61	11 905,48
			3 в т.ч. ОТм					181,59		60,68	27,08	1 643,21
			4 М					17,08		5,71	7,95	45,39
П,Н	02.2.04.03	Смесь песчано-гравийная	м3	0								
	ЗТ		чел.-ч	14,4			4,812192					
	ЗТм		чел.-ч	14,81			4,9492058					
	Итого по расценке											
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020						3 490,33		1 166,40		2 688,23
		Прил. п.21								99,27		3 556,53
		(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),								131,33		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020								113,07		3 061,89
		Прил. п.21										
		(в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
Всего по позиции												
4	5	ФССЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная (Объем: 33,418*1,22) (Автомобильные дороги)	м3			40,76996	60,00		1 410,80	7,95	19 614,31
Всего по позиции												
										2 446,20		19 447,29
										2 446,20		19 447,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	6	ФЕР27-07-007-02	Устройство внутренних щебеночных дорожек и площадок из щебня марки: 1200 толщиной слоя до 12 см (Объем: 334,18)	100 м2			3,3418					
			1 ОТ					120,73		403,46	27,08	10 925,70
			2 ЭМ					347,63		1 161,71	10,61	12 325,74
			3 в т.ч. ОТм					21,34		71,31	27,08	1 931,07
			4 М					2 009,38		6 714,95	7,95	53 383,85
			ЗТ	чел.-ч	15,97		53,368546					
			ЗТм	чел.-ч	1,82		6,082076					
			Итого по расценке					2 477,74		8 280,12		12 856,77
			ФОТ							474,77		13 075,34
			Приказ № НР Устройство покрытий дорожек, 812/пр от тротуаров, мостовых и площадок 21.12.2020 и прочее	%	113	0,9	101,7			482,84		
			Прил. п.21.1,									
			Приказ № 812/пр от 21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, 774/пр от тротуаров, мостовых и площадок 11.12.2020 и прочее	%	77	0,85	65,45			310,74		8 414,76
			Прил. п.21.1,									
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020									
			п.16									
Всего по позиции												
6	7	ФССЦ-02.2.05.04-1587	Щебень М 1200, фракция 5(3)-10 мм, группа 2 (Объем: -Ф12.р1)	м3			-17,37736	139,40		9 073,70	7,95	98 125,39
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)							-2 422,40		-19 258,08
Всего по позиции												
7	8	ФССЦ-02.2.05.04-1787	Щебень М 1200, фракция 20-40 мм, группа 2 (Объем: -Ф12.р2)	м3			-34,75472	123,51		-4 292,56	7,95	-34 125,85
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)							-4 292,56		-34 125,85
Всего по позиции												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	9	ФССЦ-02.2.05.04-1627	Щебень М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Объем: 17,37736+34,75472)	м3			52,13208	137,24		7 154,61	7,95	56 879,15
(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)												
Всего по позиции												
9	10	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) (Объем: 87,12)	100 м2			0,8712			7 154,61		56 879,15
Н		1 ОТ						133,78		116,55	27,08	3 156,17
		2 ЭМ						57,32		49,94	10,61	529,86
		3 в т.ч. ОТм						0,80		0,70	27,08	18,96
		4 М						131,40		114,48	7,95	910,12
		04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	м	7,14		6,220368					
		ЗТ	чел.-ч		14,4		12,54528					
		ЗТм	чел.-ч		0,07		0,060984					
		Итого по расценке						322,50		280,97		
		ФОТ								117,25		3 175,13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	№ 636/пр от 02.09.2021),	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	п.25	132,3			155,12		4 200,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
				%	134	0,85	113,9			133,55		3 616,47
Всего по позиции												
10	11	ФССЦ- 01.2.01.01- 0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Объем: -Ф8.p1) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			-0,052272	1 690,00		569,64	7,95	12 413,32
										-88,34		-702,30
Всего по позиции												
11	12	ФССЦ- 01.2.03.07- 0021	Эмульсия битумная (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			0,052272	2 723,20		-88,34	7,95	-702,30
										142,35		1 131,68
Всего по позиции												
12	13	ФЕР27-07- 001-02	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,8712					
H		1 ОТ						21,55	2	37,55	27,08	1 016,85
		2 ЭМ						8,40	2	14,64	10,61	155,33
	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная		т	1,21	2	2,108304					
	ЗТ			чел.-ч	2,32	2	4,042368					
Итого по расценке												
		ФОТ						29,95		52,19		1 016,85
										37,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3			49,68		1 345,29
			Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	134	0,85	113,9			42,77		1 158,19
13	14	ФССЦ- 04.2.01.01- 0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Объем: 87,12*93,3/1000) (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	т			8,128296	578,89		144,64	7,95	3 675,66
			Всего по позиции							4 705,39		37 407,85
14	15	ФЕР27-07- 001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (4см) (Объем: 247,06)	100 м2			2,4706					
			1 ОТ					133,78		330,52	27,08	8 950,48
			2 ЭМ					57,32		141,61	10,61	1 502,48
			3 в т.ч. ОТм					0,80		1,98	27,08	53,62
			4 М					131,40		324,64	7,95	2 580,89
Н		04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	т	7,14		17,640084					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			до толщины слоя 4 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ						21,55	2	106,48	27,08	2 883,48
		2 ЭМ						8,40	2	41,51	10,61	440,42
H		04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	т	1,21	2	5,978852					
		ЗТ	чел.-ч	2,32	2	11,463584						
		Итого по расценке						29,95		147,99		
		ФОТ								106,48		2 883,48
		Приказ № НР	Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			140,87		3 814,84
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.21										
		(в ред. пр.										
		№ 636/пр от										
		02.09.2021),										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП	Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			121,28		3 284,28
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.21										
		(в ред. пр.										
		№ 317/пр от										
		22.04.2022),										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
Всего по позиции												
18	19	ФССЦ-04.2.01.01-0053	Смеси асфальтобетонные плотные тип Г марка I (Объем: ((93,3+11,7*4)*247,06)/1000)	т			34,613106	578,89		410,14	7,95	10 423,02
			(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)							20 037,18		159 295,58
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Ремонт пешеходного тротуара												
Раздел 2. Ремонт дворовой территории												
19	20	ФЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2/плита дорожная/демонтаж (Объем: 1)	100 шт			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ от Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1												
Н		1 ОТ						934,08	0,8	7,47	27,08	202,29
		2 ЭМ						5 644,81	0,8	45,16	10,61	479,15
		3 в т.ч. ОТм						786,51	0,8	6,29	27,08	170,33
		4 М						247,81	0	0,00	7,95	
		05.1.01.12 Конструкции сборные	шт	100	0							
		ЗТ	чел.-ч	99,37	0,8		0,79496					
		ЗТм	чел.-ч	58,26	0,8		0,46608					
		Итого по расценке						6 826,70		52,63		372,62
		ФОТ								13,76		368,89
		Приказ № НР Бетонные и железобетонные 812/пр от сборные конструкции и работы в 21.12.2020 строительстве Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9		99			13,62		
Н		Приказ № СП Бетонные и железобетонные 774/пр от сборные конструкции и работы в 11.12.2020 строительстве Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	73	0,85		62,05			8,54		231,21
	Всего по позиции											
	20	21	ФЕР07-06-002-07	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 (Объем: 1)	100 шт		0,01			74,79		1 281,54
	Н		1 ОТ					934,08		9,34	27,08	252,93
			2 ЭМ					5 644,81		56,45	10,61	598,93
			3 в т.ч. ОТм					786,51		7,87	27,08	213,12
			4 М					247,81		2,48	7,95	19,72
			05.1.01.12 Конструкции сборные	шт	100		1					
			ЗТ	чел.-ч	99,37		0,9937					
			ЗТм	чел.-ч	58,26		0,5826					
			Итого по расценке					6 826,70		68,27		466,05
			ФОТ							17,21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № НР Бетонные и железобетонные 812/пр от сборные конструкции и работы в 21.12.2020 строительстве Прил. п.7, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	110	0,9	99			17,04		461,39
			Приказ № СП Бетонные и железобетонные 774/пр от сборные конструкции и работы в 11.12.2020 строительстве Прил. п.7, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	73	0,85	62,05			10,68		289,18
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Ремонт дворовой территории												
Раздел 3. Разборка и устройство бортовых камней												
21	22	ФЕР27-03- 010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (Объем: 73)	100 м			0,73					
		1 ОТ						453,13		330,78	27,08	8 957,52
		ЗТ		чел.-ч	56,5		41,245			330,78		
Итого по расценке								453,13		437,62		11 850,80
			Приказ № НР Автомобильные дороги 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	147	0,9	132,3					8 957,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
			СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			376,76		10 202,62
Всего по позиции												
22	23	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (Объем: 73*125,84/1000)	1 т груза			9,18632	3,28		1 145,16	10,61	31 010,94
Всего по позиции												
23	24	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км (Объем: 73*125,84/1000)	1 т груза			9,18632	13,38		30,13	10,61	319,68
Всего по позиции												
24	25	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Объем: 73*0,33*0,1)	100 м3			0,02409			122,91		1 304,08
П,Н	1	ОТ						173,23		4,17	27,08	112,92
	2	ЭМ						5 268,76		126,92	10,61	1 346,62
	3	в т.ч. ОТм						267,67		6,45	27,08	174,67
	4	М						17,08		0,41	7,95	3,26
Итого по расценке ФОТ												
								5 459,07		131,50	10,62	287,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приказ № 812/пр от 21.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020												
п.25												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022),												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Приказ №												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			752,72		20 383,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			648,03		17 548,77
27	28	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Объем: 73) (Автомобильные дороги)	шт			73	24,60		4 534,99	7,95	73 754,02 14 276,61
Всего по позиции												
Всего по позиции			Итого по разделу 3 Разборка и устройство бортовых камней							1 795,80	8 203,21	14 276,61 126 147,91
Раздел 4. Устройство бортовых камней												
28	29	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Объем: 64*0,25*0,1)	100 м3			0,016					
		1 ОТ						173,23		2,77	27,08	75,01
		2 ЭМ						5 268,76		84,30	10,61	894,42
		3 в т.ч. ОТм						267,67		4,28	27,08	115,90
		4 М						17,08		0,27	7,95	2,15
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных		м3	0							
		ЗТ		чел.-ч	21,6		0,3456					
		ЗТм		чел.-ч	20,6		0,3296					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Автомобильные дороги												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.21												
(в ред. пр.												
№ 636/пр от												
02.09.2021),												
Приказ №												
812/пр от												
21.12.2020												
п.25												
Приказ № СП Автомобильные дороги												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.21												
(в ред. пр.												
№ 317/пр от												
22.04.2022),												
Приказ №												
774/пр от												
11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции												
29	30	ФССЦ-02.2.05.04-1627	Щебень М 1200, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (объем: 1,6*1,26)	м3			2,016	137,24		104,70	7,95	1 441,60
(Автомобильные дороги)												
Всего по позиции												
30	31	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (Объем: 64)	100 м		0,64				276,68		2 199,61
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
4 М												
10 234,34												
495,81												
150,84												
18 774,96												
377,93 27,08												
46,73 10,61												
5,57 27,08												
2 361,63 7,95												
590,51												
73,02												
8,70												
3 690,05												
64												
100												
69,8												
44,672												
0,416												
Итого по расценке												
4 353,58												
2 786,29												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ФОТ												
Приказ № НР Автомобильные дороги												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.21												
(в ред. пр.												
№ 636/пр от												
02.09.2021),												
Приказ №												
812/пр от												
21.12.2020												
п.25												
Приказ № СП Автомобильные дороги												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.21												
(в ред. пр.												
№ 317/пр от												
22.04.2022),												
Приказ №												
774/пр от												
11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции												
31	32	ФССЦ-05.2.03.03-0022	Камни бортовые БВ 100.30.18, бетон В30 (М400), объем 0,049 м3 (Объем: 64) (Автомобильные дороги)	шт			64	71,93		3 730,47		55 073,42
Всего по позиции												
Итого по разделу 4 Устройство бортовых камней												
Раздел 5. Проезжая часть												
32	33	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 / разборка покрытия h=4 см механизированным способом (Объем: =115*0,2)	1000 м3			0,023					
1 ОТ												
2 ЭМ												
76,75												
3 030,55												
1,77												
27,08												
69,70												
10,61												
47,93												
739,52												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т				чел.-ч	9,84		0,22632			8,86	27,08	239,93
3Тм				чел.-ч	28,53		0,65619	4,34		0,10	7,95	0,80
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № НР Земляные работы, 812/пр от выполняемые механизированным												
21.12.2020 способом												
Прил. п.1.1,												
Приказ №												
812/пр от												
21.12.2020												
п.25												
Приказ № СП Земляные работы, 774/пр от выполняемые механизированным												
11.12.2020 способом												
Прил. п.1.1,												
Приказ №												
774/пр от												
11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции												
33	34	ФССЦпг-03-Перевозка грузов	1 т				40,25	13,38		538,55	10,61	1 139,15
21-01-015 автомобилями-самосвалами												
грузоподъемностью 10 т												
работающих вне карьера на												
расстояние: I класс груза до 15												
км (Объем: =23*1,75)												
Всего по позиции												
34	35	ФЕР27-03-Исправление профиля	1000				0,115			538,55		5 714,02
001-01 оснований щебеночных: с												
добавлением нового материала												
(Объем: =115)												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
3Т				чел.-ч	62,27		7,16105	503,76		57,93	27,08	1 568,74
3Тм				чел.-ч	45		5,175	10 031,67		1 153,64	10,61	12 240,12
Итого по расценке												
18 691,57												
2 149,53												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Приказ № НР Автомобильные дороги									
			812/пр от							123,57		3 346,27
			21.12.2020							163,48		4 427,12
			Прил. п.21									
			(в ред. пр.									
			№ 636/пр от	%	147	0,9	132,3					
			02.09.2021),									
			Приказ №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			п.25									
			Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			140,75		3 811,40
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.21									
			(в ред. пр.									
			№ 317/пр от									
			22.04.2022),									
			Приказ №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			п.16									
			Всего по позиции							2 453,76		29 504,16
35	36	ФССЦ-02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 (Объем: -Ф9.p1)	м3			-1,3225	185,49		-245,31	7,95	-1 950,21
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-245,31		-1 950,21
36	37	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (Объем: -Ф9.p2)	м3			-6,325	108,40		-685,63	7,95	-5 450,76
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-685,63		-5 450,76
37	38	ФССЦ-02.2.05.04-1707	Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2 (Объем: 1,3225+6,325)	м3			7,6475	130,00		994,18	7,95	7 903,73
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							994,18		7 903,73
38	39	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Объем: =115*0,75/1000)	т			0,09					
			2 ЭМ					39,10		3,52	10,61	37,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Н			3 в т.ч. ОТМ									
	01.2.01.01	Битум		т	1,03		0,0927	7,15		0,64	27,08	17,33
	ЗТм			чел.-ч	0,66		0,0594					
	Итого по расценке							39,10		3,52		17,33
	ФОТ									0,64		
	НР Материалы для строительных			%	0		0					
	СП Материалы для строительных			%	0		0					
Всего по позиции										3,52		37,35
39	40	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (Объем: =Ф10.p1)	т			0,0927	2 723,20		252,44	7,95	2 006,90
(Автомобильные дороги)												
Всего по позиции										252,44		2 006,90
40	41	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона / средняя толщина 4 см (Объем: =(102*115/1,01/1000))	100 т			0,11614					
		1 ОТ						212,48		24,68	27,08	668,33
		2 ЭМ						5 536,89		643,05	10,61	6 822,76
		3 в т.ч. ОТМ						284,69		33,06	27,08	895,26
		4 М						123,62		14,36	7,95	114,16
Н	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные		т	101		11,73014					
	ЗТ	здания плиты		чел.-ч	21,77		2,5283678					
	ЗТм			чел.-ч	21,5		2,49701					
	Итого по расценке							5 872,99		682,09		1 563,59
	ФОТ									57,74		2 068,63
	Приказ № НР Автомобильные дороги			%	147	0,9	132,3			76,39		
	812/пр от 21.12.2020											
	Прил. п.21											
	(в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),											
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020											
	п.25											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022), Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
				%	134	0,85	113,9			65,77		1 780,93
Всего по позиции										824,25		11 454,81
41	42	ФССЦ- 04.2.01.01- 0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I (Объем: (Автомобильные дороги)	т			11,017	478,23		5 268,66	7,95	41 885,85
Всего по позиции										5 268,66		41 885,85
42	43	ФЕР27-06- 031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см/ 6 см (Объем: =115)	1000 м2			0,115					
П,Н		1 ОТ		т	0			154,49		17,77	27,08	481,21
		2 ЭМ		чел.-ч	16,63			4 510,84		518,75	10,61	5 503,94
		3 в т.ч. ОТм		чел.-ч	7,86			101,52		11,67	27,08	316,02
		4 М						1 056,43		121,49	7,95	965,85
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная		т	0							
	3Т			чел.-ч	16,63		1,91245					
	3Тм			чел.-ч	7,86		0,9039					
Итого по расценке								5 721,76		658,01		797,23
ФОТ										29,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П,Н			3 в т.ч. ОТм									
	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная		т	0	4						
	ЗТ		чел.-ч	0,58	4	4	0,2668					
	ЗТм		чел.-ч	0,41	4	4	0,1886					
		Итого по расценке						261,97		120,51		
		ФОТ								4,69		127,01
		Приказ № НР Автомобильные дороги		%	147	0,9	132,3			6,20		168,03
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.21										
		(в ред. пр.										
		№ 636/пр от										
		02.09.2021),										
		Приказ №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			5,34		144,66
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.21										
		(в ред. пр.										
		№ 317/пр от										
		22.04.2022),										
		Приказ №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		п.16										
Всего по позиции												
46	47	ФССЦ-	Смеси асфальтобетонные	т			16,675	491,01		132,05		1 627,87
		04.2.01.01-	плотные мелкозернистые тип Б									
		0048	марка I (Объем:									
			=((96,6+12,1*4)*115)/1000)									
(Автомобильные дороги)												
Всего по позиции												
		Итого по разделу 5 Проезжая часть								8 187,59		65 091,34
										18 532,34		167 824,41
Итого по акту:												
			Итого прямые затраты (справочно)							72 316,24		643 156,04
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							2 445,00		66 210,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							8 071,07		85 634,06
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							355,49		9 626,66
			Материалы							61 800,17		491 311,39
			Строительные работы							78 702,50		816 095,56
			в том числе:							76 445,95		792 153,55
			оплата труда							2 445,00		66 210,59
			эксплуатация машин и механизмов							5 814,52		61 692,05
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							355,49		9 626,66
			материалы							61 800,17		491 311,39
			накладные расходы							3 506,66		94 960,67
			сметная прибыль							2 879,60		77 978,85
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 256,55		23 942,01
			Итого ФОТ (справочно)							2 800,49		75 837,25
			Итого накладные расходы (справочно)							3 506,66		94 960,67
			Итого сметная прибыль (справочно)							2 879,60		77 978,85
			Итого с учетом договорной цены 0,92186508346							72 553,09		752 330,49
			НДС 20%							14 510,62		150 466,10
			ВСЕГО по акту							87 063,71		902 796,59

Сдал: Индивидуальный предприниматель

Н.М. Умршатын



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Начальник МБУ "УКС" администрации г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Утверждаю: Инженер по надзору за строительством 1 категории МБУ "УКС" администрации г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Утверждаю: Начальник дорожного отдела МБУ "УКС" администрации г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Инженер проектно-сметного отдела МБУ "УКС" администрации г. Оренбурга

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

расчетчик сметы к деп. сметы №4.