

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

Заказчик
(Генподрядчик)Управление строительства и дорожного хозяйства администрации
города Оренбурга, 460000, г. Оренбург, ул.
Цвиллинга, 14

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик
(Субподрядчик)Индивидуальный предприниматель Умршатын Наира Мартиковна,
460520, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, Нежинский с/с, СНТ
Лотос, ул. 7 линия, 228

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка: Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара,
внутриквартирного проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 6 по ул. Чкалова г.
Оренбурга)

Код	0322001
Форма по ОКУД	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКВЭД	
номер	ЭА-0577(22)
дата	15.08.2022
Вид операции	

Договор подряда (контракт)

СПРАВКА

Номер документа	Дата составления
1	19.09.2022

Отчетный период	
с	по
23.08.2022	31.08.2022

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		936 793,86	936 793,86	936 793,86
1	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартирного проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 6 по ул. Чкалова г. Оренбурга)		936 793,86	936 793,86	936 793,86
Итого, руб.					936 793,86
Налог на добавленную стоимость, руб.					187 358,77
Всего с учетом налогов, руб.					1 124 152,63

Заказчик (Генподрядчик)
Начальник управления
(должность)
М.П.Подрядчик (Субподрядчик):
Индивидуальный предприниматель
(должность)
М.П.

(подпись)

Е.С. БОЧКАРЕВА

(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.М. УМРШАТЫН

(расшифровка подписи)



Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Управление строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга 460000, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 14 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	Индивидуальный предприниматель Умршатян Наира Мартиковна 460520, Оренбургская обл., р-н Оренбургский, СНТ "Лотос", 7 линия, 228 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартирного проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 6 по ул. Чкалова г. Оренбурга) (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Объект	Благоустройство придомовой территории (ремонт асфальтового покрытия тротуара, внутриквартирного проезда, автостоянок на территории многоквартирного дома № 6 по ул. Чкалова г. Оренбурга) (наименование, адрес)		
Вид деятельности по ОКДП		номер	3А-0577(22)
		дата	19.08.2022
Вид операции			

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	19.09.2022	23.08.2022	31.08.2022

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

На сумму 1 124 152,63 руб.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1. Подготовка основания														
1	1	ФЕР01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,1276									
			Объем=(638*0,2) / 1000											
			1 ОТ					76,75		9,79	27,08	265,00		
			2 ЭМ					3 030,55		386,70	10,61	4 103,00		
			3 в т.ч. ОТМ					385,16		49,15	27,08	1 331,00		
			4 М					4,34		0,55	7,95	4,00		
			ЗТ	чел.-ч	9,84		1,255584							
			ЗТМ	чел.-ч	28,53		3,640428							
			Итого по расценке					3 111,64		397,04		1 596,00		
			ФОТ							58,94		1 321,00		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	0,9	82,8			48,80				
		Прил. п.1.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020												
		п.25												
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1			23,05		624,00		
		Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
		п.16												
Всего по позиции											468,89	6 317,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	2	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км Объем=127,6*1,75	1 т груза			223,3	11,42		2 550,09	10,61	27 056,00
			Всего по позиции							2 550,09		27 056,00
3	4	ФЕР27-03-001-01	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала Объем=638 / 1000	1000 м2			0,638					
		1 ОТ						503,76		321,40	27,08	8 704,00
		2 ЭМ						10 031,67		6 400,21	10,61	67 906,00
		3 в т.ч. ОТм						570,76		364,14	27,08	9 861,00
		4 М						8 156,14		5 203,62	7,95	41 369,00
		ЗТ		чел.-ч	62,27		39,72826					
		ЗТм		чел.-ч	45		28,71					
		Итого по расценке					18 691,57					
		ФОТ								685,54		18 565,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			906,97		24 561,00
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021).										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			553,57		14 991,00
		Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
		Всего по позиции								13 385,77		157 531,00
4	6	ФССЦ-02.2.05.04-1777	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			-35,09	108,40		-3 803,76	7,95	-30 240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
5	5	ФССЦ-02.2.05.04-1697	Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			-7,337	185,49		-3 803,76		-30 240,00
(Автомобильные дороги)												
Всего по позиции												
6	7	ФССЦ-02.2.05.04-1707	Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			42,427	130,00		5 515,51	7,95	43 848,00
(Автомобильные дороги)												
Всего по позиции												
Итого по разделу 1 Подготовка основания :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 1 Подготовка основания												
16 755,56												
Раздел 2. Устройство нижнего и верхнего слоя дорожной одежды												
7	8	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т			0,4785					
Объем=638*0,75/1000												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
39,10												
18,71												
10,61												
7,15												
3,42												
27,08												
199,00												
93,00												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
H		01.2.01.01 Битум		т	1,03		0,492855					
		ЗТм		чел.-ч	0,66		0,31581					
		Итого по расценке						39,10		18,71		
		ФОТ								3,42		93,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			4,52		123,00
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			2,76		75,00
		Прил. п.21,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
Всего по позиции												
8	9	ФССЛ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная	т			0,492855	2 723,20		1 342,14	7,95	10 670,00
			(Автомобильные дороги)									
Всего по позиции												
9	10	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона	100 т			0,6443168			1 342,14		10 670,00
			Объем=(638*102/1,01/1000) / 100									
		1 ОТ						212,48		136,90	27,08	3 707,00
		2 ЭМ						5 536,89		3 567,51	10,61	37 851,00
		3 в т.ч. ОТм						284,69		183,43	27,08	4 967,00
		4 М						123,62		79,65	7,95	633,00
H		04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101		#####					
		ЗТ		чел.-ч	21,77		14,0267767					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ЗТМ												
				чел.-ч	21,5	13,8528112						
Итого по расценке								5 872,99		3 784,06		
ФОТ										320,33		8 674,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020				%	147	0,9	132,3			423,80		11 476,00
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),												
Приказ № 812/пр от 21.12.2020												
п.25												
Приказ № 774/пр от 11.12.2020				%	95	0,85	80,75			258,67		7 004,00
Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020												
п.16												
Всего по позиции										4 466,53		60 671,00
10	11	ФССЦ-04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I (Автомобильные дороги)	т			65,0759968	478,23		31 121,29	7,95	247 414,00
Всего по позиции										31 121,29		247 414,00
11	12	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная (638 ² x 0,35 x 103) / 1000 = 0,23. (Автомобильные дороги)	т			0,23	2 723,20		626,34	7,95	4 979,00
Всего по позиции										626,34		4 979,00
12	13	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,638					
Объем=638 / 1000												
1 ОТ								154,49		98,56	27,08	2 669,00
2 ЭМ								4 510,84		2 877,92	10,61	30 535,00
3 в т.ч. ОТМ								101,52		64,77	27,08	1 754,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4 М									
П.Н		04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	м	0			1 056,43		674,00	7,95	5 358,00
		ЗТ		чел.-ч	16,63		10,60994					
		ЗТм		чел.-ч	7,86		5,01468					
			Итого по расценке					5 721,76		3 650,48		
			ФОТ							163,33		4 423,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			216,09		5 852,00
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			131,89		3 572,00
		Прил. п.21,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
			Всего по позиции							3 998,46		47 986,00
13	14	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т			-0,4466	1 487,60		-664,36	7,95	-5 282,00
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							-664,36		-5 282,00
14	15	ФССЦ-01.2.03.07-0021	Эмульсия битумная <i>(по норме)</i>	т			0,4466	2 723,20		1 216,18	7,95	9 669,00
			(Автомобильные дороги)									
			Всего по позиции							1 216,18		9 669,00
15	16	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2			0,638					
			Объем=638 / 1000									
			ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)									
			1 ОТ					4,82	4	12,30	27,08	333,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2 ЭМ						257,15	4	656,25	10,61	6 963,00
		3 в т.ч. ОТм						5,37	4	13,70	27,08	371,00
П,Н		04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная		т	0	4						
		ЗТ		чел.-ч	0,58	4	1,48016					
		ЗТм		чел.-ч	0,41	4	1,04632					
		Итого по расценке						261,97		668,55		
		ФОТ								26,00		704,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			34,40		931,00
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			21,00		568,00
		Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
16	17	ФССЦ-04.2.01.01-0041	Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка I (Автомобильные дороги) Объем=638*(95,8+12*4)/1000	т			91,7444	478,23		43 874,92	7,95	348 806,00
		Всего по позиции								723,95		8 795,00
		Всего по позиции								43 874,92		348 806,00
		Итого по разделу 2 Устройство нижнего и верхнего слоя дорожной одежды :										
		Итого прямые затраты (справочно)								85 638,31		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								247,76		
		Эксплуатация машин								7 120,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)								265,32		
		Материалы								78 270,16		
		Строительные работы								86 731,44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе:									
			оплата труда							247,76		
			эксплуатация машин и механизмов							7 120,39		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							265,32		
			материалы							78 270,16		
			накладные расходы							678,81		
			сметная прибыль							414,32		
			Итого ФОТ (справочно)							513,08		
			Итого накладные расходы (справочно)							678,81		
			Итого сметная прибыль (справочно)							414,32		
			Итого по разделу 2 Устройство нижнего и верхнего слоя дорожной одежды							86 731,44		
Раздел 3. Разборка и монтаж бортовых камней												
17	18	ФЕР27-03-010-02	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м			0,05					
			Объем=5 / 100									
		1 ОТ										
		ЗТ		цел.-ч	56,5		2,825	453,13		22,66	27,08	614,00
		Итого по расценке						453,13		22,66		
		ФОТ								22,66		614,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			29,98		812,00
		Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021),										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020										
		п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			18,30		496,00
		Прил. п.21,										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020										
		п.16										
Всего по позиции										70,94		1 922,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95	0,85	80,75			0,44		12,00
Всего по позиции												
21	23	ФССЦ-02.2.05.04-1707	Щебень М 1200, фракция 10-20 мм, группа 2	м3			0,125	130,00		16,25	7,95	129,00
(Автомобильные дороги)												
Всего по позиции												
22	24	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м			0,05					
Объем=5 / 100												
		1 ОТ						590,51		29,53	27,08	800,00
		2 ЭМ						73,02		3,65	10,61	39,00
		3 в т.ч. ОТм						8,70		0,44	27,08	12,00
		4 М						3 690,05		184,50	7,95	1 467,00
H		13.2.03.02	Камни бортовые	М	100		5					
		ЗТ		чел.-ч	69,8		3,49					
		ЗТм		чел.-ч	0,65		0,0325					
Итого по расценке												
		ФОТ						4 353,58		217,68		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147	0,9	132,3			29,97		812,00
										39,65		1 074,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Оплата труда рабочих							631,36		17 098,00
			Эксплуатация машин							16 476,88		174 820,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							679,38		18 398,00
			Материалы							84 385,56		670 864,00
			Строительные работы							104 232,62		936 950,00
			Строительные работы							101 673,28		909 796,00
			в том числе:									
			оплата труда							631,36		17 098,00
			эксплуатация машин и механизмов							13 917,54		147 666,00
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							679,38		18 398,00
			материалы							84 385,56		670 864,00
			накладные расходы							1 704,94		46 170,00
			сметная прибыль							1 033,88		27 998,00
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 559,34		27 154,00
			Итого ФОТ (справочно)							1 310,74		35 496,00
			Итого накладные расходы (справочно)							1 704,94		46 170,00
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 033,88		27 998,00
			Итого с учетом тендерного коэффициента 0,99983335112							104 894,33		936 793,86
			НДС 20%							20 978,87		187 358,77
			ВСЕГО по акту							125 873,20		1 124 152,63

Сдал: Индивидуальный предприниматель

Н.М. Умршатын

Принял: Начальник МБУ "УКС" администрации г. Оренбурга

Л.С. Рудзит

Утверждаю: Инженер по надзору за строительством 1 категории МБУ "УКС" администрации г. Оренбурга Р.С. Коробенко

Утверждаю: Начальник дорожного отдела МБУ "УКС" администрации г. Оренбурга

А.В. Швидко

Инженер проектно-сметного отдела МБУ "УКС" администрации г. Оренбурга

В.А. Гажкина.О.О.

