



**АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛА КРАСНОХОЛМ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА ОРЕНБУРГА**

пл. Ленина, д. 1, с. Краснохолм,
г. Оренбург 461360
телефон: (3532) 39-06-36
факс: (3532) 39-06-36
e-mail: krasnoholm@admin.orenburg.ru

Заместителю начальника управления
экономики и перспективного
развития Администрации
города Оренбурга

Макарову О.М.

31.07.2024 № 03-08/228

На № _____ от _____

Уважаемый Олег Михайлович!

В ответ на письмо от 26.07.2024 № 585 направляем в Ваш адрес пакет документов для реализации инициативных проектов в 2025 году.

- Приложение: 1. Заявка на 6 л. в 1 экз.;
2. Протокол опроса жителей на 6 л. в 1 экз.;
3. Локальный сметный расчет на 32 л. в 1 экз.

Глава села

А.П. Глазатов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: d5a2eb6abc7905c8d2356eb918ab46f2
Владелец: Глазатов Александр Петрович
Действителен с 28.09.2023 до 21.12.2024


Роговая Мария Сергеевна
8 (3532) 39-07-76

ЗАЯВКА

Наименование инициативного проекта	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования города Оренбурга поселка Красный Партизан на участке пересечения улицы Центральной и улицы Западной (1 этап)	
Место реализации инициативного проекта (согласовано с департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга)	г. Оренбург, п. Красный Партизан	
Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части	Поселок Красный Партизан расположен в 5 км от села Краснохолм. В поселке отсутствует учреждения здравоохранения, образования и т.д. Из-за отсутствия хорошей дороги в поселок не заезжает общественный транспорт. Жителям и гостям поселка приходится затрачивать дополнительное время и средства, чтобы добраться не только до города Оренбурга, но и даже до ближайшего села Краснохолм	
Обоснование предложений по решению указанной проблемы	В рамках реализации проекта будут выполнены работы по расширению проезжей части и укладке асфальтового среза	
Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта	Благодаря реализации проекта появится возможность заезда в село маршрутного пассажирского транспорта, что значительно улучшит условия проживания местных жителей	
Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта	Указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей	324 362,83
	<i>Запрашиваемая сумма субсидии</i>	<i>1 000 000,00</i>

	областного бюджета		
	Сведения о планируемом (возможном) финансовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Население	100 000,00
		Спонсоры	100 000,00
Планируемые сроки реализации инициативного проекта	с 10.05.2025 по 30.11.2025		
Сведения о планируемом имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта	Проведение субботников		Да
Участие населения и спонсоров в выборе инициативного проекта и содействие в его реализации	133 человека. Опрос населения с 15.07.2024 по 19.07.2024		
Указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект	город Оренбург, п. Красный Партизан		
Контактные данные руководителя инициативной группы	8 (906) 845-57-05		

Плотникова Галина Дмитриевна


подпись

«31» 07 2024 г.



**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛА КРАСНОХОЛМ
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ОРЕНБУРГА
ПРОТОКОЛ**

«22» июля 2024 года 17-30

№ 13

Настоящий протокол составлен на основании проведенного опроса граждан, утверждено решением Оренбургского городского Совета «О назначении опроса в сельских населенных пунктах, входящих в состав территории муниципального образования «город Оренбург», по вопросам местного значения» № 241 от 16.06.2023г.

Сроки проведения опроса: 15.07.2024 г. по 19.07.2024 г.

Место проведения: опрос проводился на территории поселка Красный Партизан по месту жительства участников опроса по опросным листам.

По результатам проведенного опроса комиссия установила:

- 1.Общее число граждан, имеющих право на участие в опросе: 180 человек
- 2.Число граждан, принявших участие в опросе: 133 чел.
- 3.Число записей в опросном списке, оказавшихся недействительными: 0
- 4.Число опросных листов, признанных недействительными: 0
- 5.Количество голосов поданных «За» и «Против» вопросов, вынесенных на опрос:

- Согласны Вы, как житель поселка Красный Партизан, участвовать в инициативном проекте «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования города Оренбурга поселка Красный Партизан на участке пересечения улицы Центральной и улицы Западной»?

«ЗА»

«ПРОТИВ»

133

0



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: d5a2eb6abc7905c8d2356eb918ab46f2
Владелец: Глазатов Александр Петрович
Действителен с 28.09.2023 до 21.12.2024

участвовать в софинансировании инициативного проекта автомобильной дороги общего пользования города Красный Партизан на участке пересечения улицы Центральной и улицы Западной». Корректировка в размере не менее 4 процентов областного бюджета* со стороны населения поселка Красный Партизан, а именно 100 000,00 руб.?

«ЗА»

«ПРОТИВ»

133

0

- Согласно Вы внести вклад в реализацию проекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования города Оренбурга поселка Красный Партизан на участке пересечения улицы Центральной и улицы Западной» в не денежной форме (неоплаченный труд, материалы и другие формы)?

«ЗА»

«ПРОТИВ»

131

2

РЕШЕНИЕ:

1. Признать опрос граждан по вынесенным вопросам состоявшимся.
2. Считать первый вопрос, вынесенный опрос граждан одобренным.
3. Считать второй вопрос, вынесенный на опрос граждан одобренным.
4. Считать третий вопрос, вынесенный на опрос граждан одобренным.
5. Размер вклада населения в денежном эквиваленте составил – 100 000,00 рублей.

Направить протокол о результатах данного опроса в Оренбургский городской Совет МО « город Оренбург».

Председатель комиссии: Плотникова Галина Дмитриевна

Члены комиссии

Шушлямина Наталья Петровна
Щиенко Елена Игоревна
Тищенко Дмитрий Петрович
Теплякова Зинаида Вячеславовна
Салтаева Елена Юрьевна
Новичкова Ольга Сергеевна
Константинова Наталья Петровна
Купчинов Андрей Викторович
Тяжева Евгения Викторовна
Прытков Николай Иванович
Протасова Валентина
Чуйкова Татьяна Ивановна
Нестерова Елена Ивановна

Секретарь

М.С. Роговая

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2
Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Результаты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений в сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр

Результаты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости строительства, включенные в федеральный реестр сметных нормативов и размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-Н/09
Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 14.02.2023 № 37-пр
56. Оренбургская область
Оренбургская область

Результаты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

(наименование строител)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования г. Оренбург, п. Красный Партизан, ул. Центральная (от д.1 до д.9), 1 этап.
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Ведомость объемов работ
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	1,365.06 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1,154.21 тыс.руб.
монтажных работ	0.00 тыс.руб.
оборудования	0.00 тыс.руб.
прочих затрат	0.00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	22.07 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	30.63 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	68.25 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	72.25 чел.-ч.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: d5a2eb6abc7905c8d2356eb918ab46f2
Владелец: Глазатов Александр Петрович
Действителен с 28.09.2023 до 21.12.2024

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Подготовка основания											
1	ГЭСН01-01-012-26	Разработка грунта (старого песчано-гравийного основания) экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость кузова 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов: 2 Объем=(290*0,24)/1000 1 ОТ(ЗТ)	1000 м ³ чел.-ч	0,0635	1	0,0635					183,30
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9,84		0,684364			267,54		183,30
		2 ЗМ									2,893,11
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,955688					877,62
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	7,13		0,496248	887,54	1,44	1,278,06		634,23
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,13		0,496248			441,97		219,33
		91.01.05-066 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем кузова 0,65 м ³	маш.-ч	21,4		1,48944			1,516,60		2,258,88
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	21,4		1,48944			441,97		658,29
		4 И									3,71
	02.2.05.04-2090	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм	м ³	0,04		0,002784	2,164,44	0,61	1,332,51		3,71
		Итого прямые затраты									3,857,74
		ФОТ									1,060,92
	Пр812-001.1-1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					976,05
	Пр774-001.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					488,02
		Всего по позиции							77,899,57		5,421,81
2	02-15-1-01-0002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими веществами) дорожным покрытием на расстояние 2 км (с повторным использованием по ул. Центральная) Объем=69,5*1,75 Всего по позиции	т чел.-ч	121,8 1	1	121,8			62,72		7,639,30
3	ГЭСН01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=290/1000 2 ЗМ ОТм(ЗТм)	1000 м ² чел.-ч	0,29 1	1	0,29					406,55
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,61		0,1769	887,54	1,44	1,278,06		226,05
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		0,1769			441,97		78,18
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,38		0,1102	1,299,64	1,26	1,637,55		180,46
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,38		0,1102			441,97		48,71
		Итого прямые затраты									533,44
		ФОТ									126,89
	Пр812-001.4-1	НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					112,93
	Пр774-001.4	СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					52,02
		Всего по позиции							2,408,24		698,39
4	ГЭСН01-02-003-02	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см Объем=(290*0,30)/1000 2 ЗМ ОТм(ЗТм)	1000 м ² чел.-ч	0,087 1	1	0,087					1,256,24
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10,5		0,9135	887,54	1,44	1,278,06		1,167,51
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	10,5		0,9135			441,97		403,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		91.08.03-009 Каток самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	1,8		0,1566			566,61		88,73
		4-100-040 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8		0,1566			329,02		51,52
		Итого прямые затраты									1,711,50
		ФОТ									455,26
		Пр812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					418,84
		Пр774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					209,42
		Всего по позиции							26,891,79		2,339,76
5	ГЭСН01-02-003-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять к норме	1000 м3	0,087	1	0,087					
		01-02-003-02									
		Объем=(290*0,30)/1000									
		6 проходов по 1 следу ГЗ=5 (ЮЗГ=5; ЗМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		2 ЗМ									443,66
		ОТ(Зтм)	чел.-ч			0,783					257,62
		91.08.03-009 Каток самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	1,8	5	0,783			566,61		443,66
		4-100-040 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,8	5	0,783			329,02		257,62
		Итого прямые затраты									701,28
		ФОТ									257,62
		Пр812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					237,01
		Пр774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					118,51
		Всего по позиции							12,147,13		1,856,80
		Итого по разделу 1 Подготовка основания									17,156,06
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,684864					
		затраты труда машинистов				4,125888					
Раздел 2. Устройство основания из органоминеральной смеси №5: ГОСТ 30491-2012 (п=18см)											
6	ГЭСН27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	100 т	1,26324	1	1,26324					
		Объем=(290*0,4356)/100									
		1 ОТ(ЗП)	чел.-ч			27,5007348					9,183,32
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	21,77		27,5007348			333,93		9,183,32
		2 ЗМ									61,804,21
		ОТ(Зтм)	чел.-ч			27,15966					11,741,50
		91.08.01-021 Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,8 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	маш.-ч	3,39		4,2823836			2,651,29		11,353,84
		4-100-070 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	3,39		4,2823836			471,44		2,018,89
		91.08.03-016 Каток самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	4,18		5,2803432			1,715,66		9,069,27
		4-100-050 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,18		5,2803432			378,13		1,996,66
		91.08.03-018 Каток самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	13,57		17,1421668			2,386,65		40,912,35
		4-100-060 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	13,57		17,1421668			441,97		7,576,32
		91.13.01-038 Машинные поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	0,36		0,4547664	1,043,14	1,22	1,272,63		578,75
		4-100-040 ОТ(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,4547664			329,02		149,63
		4 М									3,889,85
		01.2.01.01-0001 Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,074		0,0934798	26,169,13	1,41	36,898,47		3,449,26
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,005		0,0063162	62,186,75	1,1	68,405,43		432,06
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,21		0,2652804	35,71	0,9	32,14		8,53
H	04.2.01.01	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101		127,58724					
		Итого прямые затраты									86,718,88
		ФОТ									20,924,82
		Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					30,759,49
		Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					28,039,26
		Всего по позиции							115,193,57		145,517,63
7	ГЭСН27-10-005-05	Приготовление смеси в передвижной асфальтосмесительной установке: асфальтогранулобетонной № 5	100 т	1,26324	1	1,26324					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(290*0,4356)/100									
	1 ОТ(3Т)		чел.ч			1,2758724					372,86
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		чел.ч	1,01		1,2758724			292,19		372,86
	2 ЗМ										10,878,85
	ОТм(3Тм)		чел.ч			4,5487232					1,911,80
	91.06.05-058 Потрушки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 3,8 м3, грузоподъемность 7 т		маш.час	0,89		1,1242836			2,866,88		3,223,30
	4-100-070 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 7		чел.ч	0,89		1,1242836			471,44		530,03
	91.06.05-058 Потрушки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 3,8 м3, грузоподъемность 7 т		маш.час	0,89		1,1242836			2,866,88		3,223,30
	4-100-070 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 7		чел.ч	0,89		1,1242836			471,44		530,03
	91.13.01-038 Машини полнотелые, вместимость крестеры 6 м3		маш.час	0,9		1,136916	1,043,14	1,22	1,272,63		1,446,87
	4-100-040 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 4		чел.ч	0,9		1,136916			329,02		374,07
	91.14.07-001 Автобетоновозы, объем крестеры 16 м3		маш.час	0,89		1,1242836	1,902,22	1,23	2,339,73		2,630,52
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.ч	0,89		1,1242836			378,13		425,13
	91.14.07-011 Автоцементовозы, объем крестеры 13 м3		маш.час	0,11		0,1389564	2,110,52	1,21	2,553,73		354,88
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.ч	0,11		0,1389564			378,13		52,54
	4 М										153,920,07
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	4,51		5,6972124	35,71	0,9	32,14		183,11
	01.7.13.01-0001 Лом асфальтобетонный		т	45,13		57,0100212	415,27	1,23	510,78		29,119,58
	02.3.01.05-0374 Песок из отсево в дробления для строительных работ I класс, М 1000, повышенной крупности		м3	32,24		40,7268576	1,154,25	2,13	2,458,55		100,129,02
	03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	2,71		3,4233804	4,800,85	1,49	7,153,27		24,488,36
H	01.2.03.07 Эмульсия битумно-капильная		т	4,51		5,6972124					
	Итого прямые затраты										167,983,52
	ФОТ										2,284,60
	Пр7612-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	73		73					1,667,76
	Пр774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок		%	34		34					776,76
	Всего по позиции								134,200,38		169,528,04
8	ФСБЦ-01.7.13.01-0001 Лом асфальтобетонный		т	-57,0100212	1	-57,0100212	415,27	1,23	510,78		-29,119,58
	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)										
	Всего по позиции										-29,119,58
9	ФСБЦ-01.7.13.01-0001 Лом асфальтобетонный		т	-112,655	1	-112,655	415,27	1,23	510,78		-57,547,03
	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)										
	Объем=290*0,3885										
	Всего по позиции										-57,547,03
10	ФСБЦ-02.3.01.05-0374 Песок из отсево в дробления для строительных работ I класс, М 1000, повышенной крупности		м3	-40,7268576	1	-40,7268576	1,154,25	2,13	2,458,55		-100,129,02
	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)										
	Всего по позиции										-100,129,02
11	ФСБЦ-03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	-3,4233804	1	-3,4233804	4,800,85	1,49	7,153,27		-24,488,36
	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)										
	Всего по позиции										-24,488,36
12	ФСБЦ-03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)		т	4,5472	1	4,5472	4,800,85	1,49	7,153,27		32,527,35
	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)										
	Объем=290*0,01568										
	Всего по позиции										32,527,35
13	ФСБЦ-01.2.03.07-0023 Эмульсия битумно-дорожная		т	4,5472	1	4,5472	16,583,53	1,41	23,392,78		106,326,18
	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)										
	Объем=290*0,01568										
	Всего по позиции										106,326,18
14	ФСБЦ-01.7.03.01-0001 Вода		м3	-5,6972124	1	-5,6972124	35,71	0,9	32,14		-183,11
	(Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											-183.11
15	ФСБЦ-01.7.03.01-0001	Вода (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Объем=290*0,01568	м3	4.5472	1	4.5472	35.71	0.9	32.14		146.15
Всего по позиции											146.15
16	02-15-1-01-0075	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 75 км (с базы УОДД, ул. Шевченко, 48) Объем=290*0,4356	т	126.324	1	126.324			450.47		56,905.17
Всего по позиции											56,905.17
Итого по разделу 2 Устройство основания из органоминеральной смеси №5: ГОСТ 30491-2012 (п=18см)											299,483.42
Справочно											
затраты труда рабочих						28.7768072					
затраты труда машинистов						31.8083832					
Раздел 3. Укладка дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия.											
17	ГСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=290*0,35/1000 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 2 ЗМ	т	0.1015	1	0.1015					38.53
		ОТм(ЗТм)	чел-ч			0.080388					28.42
		91.08.02-001 Автогудронаторы, емкость цистерны 3500 л	маш-час	0.33	1.2	0.040194	779.28	1.23	958.51		38.53
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел-ч	0.66	1.2	0.080388			353.58		28.42
H		01.2.01.01 Битум	т	1.03		0.104545					
Итого прямые затраты											66.96
ООТ											28.42
Пр312-021.0-1 НР Автомобильные дороги				%	147	147					
Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги				%	134	134					
Всего по позиции											1,446.40
											146.81
18	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Объем=290*0,35/1000	т	0.1015	1	0.1015	16,683.53	1.41	23,382.78		2,373.35
Всего по позиции											2,373.35
19	ГСН27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (5 см) Объем=290 / 1000 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2	0.29	1	0.29					
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч			5.78724					1,840.17
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел-ч	16.63	1.2	5.78724			317.97		1,840.17
		2 ЗМ									10,546.92
		ОТм(ЗТм)	чел-ч			2.73528					1,140.28
		91.08.01-024 Асфальтоукладчики гусеничные, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	маш-час	1.42	1.2	0.49416			4,465.72		2,216.66
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел-ч	1.42	1.2	0.49416			503.36		248.74
		91.08.02-002 Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш-час	0.33	1.2	0.11484	1,324.58	1.23	1,629.23		187.10
		4-100-045 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4,5	чел-ч	0.66	1.2	0.22968			353.58		81.21
		91.08.02-011 Гудронаторы ручные	маш-час	0.1	1.2	0.0348	8.22	1.3	10.69		0.37
		91.08.03-025 Катки самоходные вибрирующие, масса 7 т	маш-час	2.05	1.2	0.7134			1,528.60		1,090.50
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел-ч	2.05	1.2	0.7134			378.13		269.76
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрирующие, масса 7 т	маш-час	1.6	1.2	0.5568			1,693.70		943.05
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел-ч	1.6	1.2	0.5568			378.13		210.54
		91.08.11-031 Перегружатели асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш-час	1.42	1.2	0.49416	8,883.76	1.32	11,726.56		5,794.80
		4-100-080 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8	чел-ч	1.42	1.2	0.49416			503.36		248.74
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 8 м3	маш-час	0.71	1.2	0.24708	1,043.14	1.22	1,272.63		314.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0.71	1.2	0.24708			329.02		81.29
	4 М										85.38
	01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей		т	0.0028		0.000812	62,186.75	1.1	68,406.43		55.56
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	3.2		0.928	35.71	0.9	32.14		29.83
Н	01.2.01.01 Битумы нефтяные дорожные		т	0.7		0.203					
П.Н	04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные		т	0		0					
	Итого прямые затраты										13,612.79
	ФОТ										2,980.45
	Пр7812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					4,381.26
	Пр7774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					3,993.80
	Всего по позиции								75,820.03		21,997.81
20	ГЭСН27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-031-01 Объем=290/1000 Толщина покрытия 6см ТЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4) Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2	0.29	1	0.29					
	1 ОТ(ЗП)		чел.-ч			0.80736					229.96
	1-100-27 Средний разряд работы 2,7		чел.-ч	0.58	4.8	0.80736			284.83		229.96
	2 ЗМ										2,367.23
	ОТМ(ЗПМ)		чел.-ч			0.57072					243.69
	91.08.01-024 Асфальтоукладчик гусеничный, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч		маш.час	0.08	4.8	0.11136			4,485.72		499.53
	4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	0.08	4.8	0.11136			503.36		56.05
	91.08.03-025 Катки самоходные колебательные вибрационные, масса 7 т		маш.час	0.12	4.8	0.16704			1,528.60		255.34
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0.12	4.8	0.16704			378.13		63.16
	91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 7 т		маш.час	0.13	4.8	0.18096			1,693.70		306.49
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	0.13	4.8	0.18096			378.13		68.43
	91.08.11-031 Перетрунители асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т		маш.час	0.08	4.8	0.11136	8,883.76	1.32	11,726.56		1,305.87
	4-100-080 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел.-ч	0.08	4.8	0.11136			503.36		56.05
П.Н	04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные		т	0	4	0					
	Итого прямые затраты										2,840.88
	ФОТ										473.65
	Пр7812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					698.27
	Пр7774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					634.69
	Всего по позиции								14,385.66		4,171.84
21	ФСБЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I (Автомобильные дороги) Объем=290*(96,6+12,1*4)/1000	т	42.05	1	42.05	3,622.62	1.84	6,885.52		289,289.32
	Всего по позиции										289,289.32
22	ГЭСН27-06-091-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см Объем=100/1000 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной полосине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2	0.1	1	0.1					
	1 ОТ(ЗП)		чел.-ч			3.804					1,064.82
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел.-ч	31.7	1.2	3.804			279.92		1,064.82
	2 ЗМ										4,340.80
	ОТМ(ЗПМ)		чел.-ч			2.7852					1,057.95
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш.-ч	3.14	1.2	0.3768	1,299.64	1.26	1,637.55		617.03
	4-100-060 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	3.14	1.2	0.3768			441.97		166.53
	91.06.05-011 Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-ч	7.5	1.2	0.9			1,629.79		1,466.81
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	7.5	1.2	0.9			378.13		340.32
	91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т		маш.-ч	9.3	1.2	1.116			1,574.89		1,757.58
	4-100-050 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	9.3	1.2	1.116			378.13		421.99
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш.-ч	3.27	1.2	0.3924	1,043.14	1.22	1,272.63		499.38
	4-100-040 ОТМ(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	3.27	1.2	0.3924			329.02		129.11
	4 М										64.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	20		2	35.71	0.9	32.14		64.28
ПН	02.2.05.04 Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм		м3	0		0					
	Итого прямые затраты										6,577.85
	ФОТ										2,122.77
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					3,120.47
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					2,844.51
	Всего по позиции								124,928.30		12,492.83
23	ФСБЦ-02.2.04.04-0129 Смесь щебенично-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги)		м3	12.4	1	12.4	3,221.46	0.42	1,353.01		16,777.32
	Объем=100*0,1*1,24										
	Всего по позиции										16,777.32
24	02-15-1-01-0230 Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 30 км		т	-20.46	1	-20.46			252.32		-6,162.47
	Объем=12,4*1,65										
	Всего по позиции										-6,162.47
25	02-15-1-01-0230 Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 230 км		т	20.46	1	20.46			1,130.45		23,129.01
	Объем=12,4*1,65										
	Всего по позиции										23,129.01
	Итого по разделу 3 Укладка дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия.										356,205.22
	Справочно										
	затраты труда рабочих					10.386					
	затраты труда машинистов					6.171588					
Раздел 4. Подготовка основания на участке автодороги под проезжие карманы											
26	ГЭСН81-01-012-26 Разработка грунта (старого песчано-гравийного основания) экскаваторами с погрузкой на автомобилем-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2		1000 м3	0,0504	1	0,0504					
	Объем=(210*0,24) / 1000										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			0.495936					132.73
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	9.84		0.495936			267.64		132.73
	2 ЗМ										2,095.01
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			1.437912					635.51
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	7.13		0.359352	887.54	1.44	1,278.06		459.27
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	7.13		0.359352			441.97		158.82
	91.01.05-066 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3		маш.-ч	21.4		1.07856			1,516.60		1,635.74
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	21.4		1.07856			441.97		476.69
	4 М										2.69
	02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм		м3	0.04		0.002016	2,184.44	0.61	1,332.51		2.69
	Итого прямые затраты										2,815.94
	ФОТ										768.24
	Пр812-001.1-1 НР Земельные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92					706.78
	Пр774-001.1 СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом		%	46		46					353.39
	Всего по позиции								77,899.01		3,926.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	02-15-1-01-002	Перевозка грузов I класса автомобилем-самосвалом грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 2 км (с повторным использованием по ул. Центральная)	т	88.2	1	88.2			62.72		5,531.90
		Объем=50,4*1,75									
		Всего по позиции									5,531.90
28	ГЭСН01-02-027-02	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 Объем=210/1000 2 ЗМ	1000 м2	0.21	1	0.21					294.40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.2079					91.89
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0.61		0.1281	887.54	1.44	1,278.06		163.72
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.61		0.1281			441.97		56.62
		91.02.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.38		0.0798	1,299.64	1.26	1,637.55		130.68
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0.38		0.0798			441.97		35.27
		Итого прямые затраты									386.29
		ФОТ									91.89
		Пр812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					81.78
		Пр774-001.4 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					37.67
		Всего по позиции							2,408.29		505.74
29	ГЭСН01-02-003-02	Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 30 см Объем=(210*0,30)/1000 2 ЗМ	1000 м3	0.063	1	0.063					909.69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.7749					329.67
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.5		0.6615	887.54	1.44	1,278.06		845.44
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	10.5		0.6615			441.97		292.36
		91.08.03-009 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	1.8		0.1134			566.61		64.25
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1.8		0.1134			329.02		37.31
		Итого прямые затраты									1,239.36
		ФОТ									329.67
		Пр812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					303.30
		Пр774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					151.65
		Всего по позиции							26,893.81		1,694.31
30	ГЭСН01-02-003-08	На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-003-02 Объем=(210*0,30)/1000 6 проходов по 1 следу ПЗ=5 (ОЗП=5; ЗМ=5 х расч.; ЗПА=5; МАТ=5 х расч.; ТЗ=5; ТЗМ=5) 2 ЗМ	1000 м3	0.063	1	0.063					321.27
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.567					186.55
		91.08.03-009 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 2,2 т	маш.-ч	1.8	5	0.567			566.61		321.27
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1.8	5	0.567			329.02		186.55
		Итого прямые затраты									507.82
		ФОТ									186.55
		Пр812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92					171.63
		Пр774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46					85.81
		Всего по позиции							12,146.98		765.26
Итого по разделу 4 Подготовка основания на участке автодороги под звездные карманы											12,423.32
Справочно											
затраты труда рабочих						0,495936					
затраты труда машинистов						2,987712					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 5. Устройство основания из органоминеральной смеси №5: ГОСТ 30491-2012 (п=18см) на участке автодороги под звездные карманы											
31	ГЭСН27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением уплотнителей асфальтобетона Объем=(210*0,4356)/100	100 т	0,91476	1	0,91476					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19,9143252					6,649,99
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	21,77		19,9143252			333,93		6,649,99
		2 ЗМ									44,827,19
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			19,66734					8,502,45
		91.08.01-021 Асфальтоукладчики гусеничные, ширина укладки от 1,5 до 4,5 м, скорость укладки 30 м/мин, производительность 400 т/ч	маш.-ч	3,39		3,1010364			2,651,29		8,221,75
		4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	3,39		3,1010364			471,44		1,461,85
		91.08.03-016 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.-ч	4,18		3,8236968			1,715,66		6,560,16
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,18		3,8236968			378,13		1,445,85
		91.08.03-018 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.-ч	13,57		12,4132932			2,386,65		29,626,19
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	13,57		12,4132932			441,97		5,486,30
		91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистермы 6 м3	маш.-ч	0,36		0,3293136	1,043,14	1,22	1,272,63		419,09
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,36		0,3293136			329,02		108,35
		4 М									2,816,78
		01.2.01.01-0001 Битум нефтяной дорожный МГ 49/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 49/70, СГ 70/130, СГ 130/200	т	0,074		0,0676922	26,169,13	1,41	36,898,47		2,497,74
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,005		0,0045738	62,166,75	1,1	68,405,43		312,87
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,21		0,1920996	35,71	0,9	32,14		6,17
H		04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	101		92,39076					
		Итого прямые затраты									62,796,41
		ФОТ									15,152,44
		Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					22,274,09
		Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					20,304,27
		Всего по позиции							115,193,90		105,374,77
32	ГЭСН27-10-009-05	Приготовление смеси в передвижной асфальтосмесительной установке: асфальтогранулобетонной № 5 Объем=(210*0,4356)/100	100 т	0,91476	1	0,91476					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,9239076					269,96
		1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1,01		0,9239076			292,19		269,96
		2 ЗМ									7,877,79
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,3663168					1,384,42
		91.06.05-058 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 3,8 м3, грузоподъемность 7 т	маш.час	0,89		0,8141364			2,866,98		2,334,11
		4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,89		0,8141364			471,44		383,82
		91.06.05-058 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 3,8 м3, грузоподъемность 7 т	маш.час	0,89		0,8141364			2,866,98		2,334,11
		4-100-070 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 7	чел.-ч	0,89		0,8141364			471,44		383,82
		91.13.01-038 Машины поливомочные, вместимость цистермы 6 м3	маш.час	0,9		0,823284	1,043,14	1,22	1,272,63		1,047,74
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,9		0,823284			329,02		270,88
		91.14.07-001 Автобуксировочные, объем цистермы 16 м3	маш.час	0,89		0,8141364	1,902,22	1,23	2,339,73		1,904,86
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,89		0,8141364			378,13		307,85
		91.14.07-011 Автоцементовозы, объем цистермы 13 м3	маш.час	0,11		0,1006236	2,110,52	1,21	2,553,73		256,97
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,11		0,1006236			378,13		38,05
		4 М									111,459,36
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	4,51		4,1255676	35,71	0,9	32,14		132,60
		01.7.13.01-0001 Лом асфальтобетонный	т	45,13		41,2831188	415,27	1,23	510,78		21,088,59
		02.3.01.05-0374 Песок из отсева дробления для строительных работ I класса, М 1000, повышенной крупности	м3	32,24		29,4918624	1,154,25	2,13	2,458,55		72,507,22
		03.2.01.01-0001 Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 ДР (ЦЕМ I 32,5Н)	т	2,71		2,4789996	4,800,85	1,49	7,153,27		17,732,95
H		01.2.03.07 Зерулистая битумно-каптонная	т	4,51		4,1255676					
		Итого прямые затраты									120,391,53
		ФОТ									1,654,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр812-108.0-1 НР	Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	73		73					1,207.70
	Пр774-108.0 СП	Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок	%	34		34					562.49
		Всего по позиции							134,201.01		122,761.72
33	ФСБЦ-01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетонный (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)	т	-41,2831188	1	-41,2831188	415.27	1.23	510.78		-21,006.59
		Всего по позиции									-21,006.59
34	ФСБЦ-01.7.13.01-0001	Лом асфальтобетонный (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Объем=210'0,3835	т	-81.585	1	-81.585	415.27	1.23	510.78		-41,671.99
		Всего по позиции									-41,671.99
35	ФСБЦ-02.3.01.05-0374	Песок из отсевов дробления для строительных работ I класса, М 1000, повышенной крупности (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)	м3	-29,4918624	1	-29,4918624	1,154.25	2.13	2,458.55		-72,507.22
		Всего по позиции									-72,507.22
36	ФСБЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)	т	-2,4789996	1	-2,4789996	4,890.85	1.49	7,153.27		-17,732.95
		Всего по позиции									-17,732.95
37	ФСБЦ-03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Объем=210'0,01568	т	3,2928	1	3,2928	4,890.85	1.49	7,153.27		23,554.29
		Всего по позиции									23,554.29
38	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Объем=210'0,01568	т	3,2928	1	3,2928	16,583.53	1.41	23,382.78		76,994.82
		Всего по позиции									76,994.82
39	ФСБЦ-01.7.03.01-0001	Вода (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок)	м3	-4,1255676	1	-4,1255676	35.71	0.9	32.14		-132.60
		Всего по позиции									-132.60
40	ФСБЦ-01.7.03.01-0001	Вода (Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Объем=210'0,01568	м3	3,2928	1	3,2928	35.71	0.9	32.14		105.83
		Всего по позиции									105.83
41	02-15-1-01-0075	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими веществами) дорожным покрытием на расстояние 75 км (с базы УОДД, ул. Шевченко, 48) Объем=210'0,4356	т	91,476	1	91,476			459.47		41,207.19
		Всего по позиции									41,207.19
		Итого по разделу 5 Устройство основания из органоминеральной смеси МБ: ГОСТ 30491-2012 (П=18см) на участке автодороги под заездные карманы									216,867.27
		Справочно									
		затраты труда рабочих				20,8382328					
		затраты труда машинистов				23,0336566					
Раздел 6. Укладка дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия.											
42	ГЭСН27-08-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=210'0,351000	т	0.0735	1	0.0735					
		Прил.27.3 п.2.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 т раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		2 ЗМ									27.90
		ОТм(ЗТм)	чел-ч			0.058212					20.58
		91.08.02-001 Автоудорожники, емкость бункера 3500 л	маш.час	0.33	1.2	0.028106	779.28	1.23	668.51		27.90
		4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел-ч	0.66	1.2	0.058212			363.58		20.58
H	01.2.01.01	Битум	т	1.03		0.075705					
		Итого прямые затраты									48.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									20,58
		Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					30,25
		Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					27,58
		Всего по позиции							1,448,39		106,31
43	ФСБЦ-01.2.03.07-0023	Эмульсия битумно-дорожная (Изготовление в постройных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических заготовок) Объем=210*0,35/1000	т	0,0735	1	0,0735	16,583,63	1,41	23,382,78		1,718,63
		Всего по позиции									1,718,63
44	ГЭСН27-06-031-01	Устройство покрытия на горячих асфальтобетонных смесях асфальтоукладчиком третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см (6 см) Объем=210/1000 Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	1000 м2	0,21	1	0,21					
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч			4,19076					1,332,54
		1-100-37 Средний разряд работы 3,7	чел-ч	16,63	1,2	4,19076			317,97		1,332,54
		2 ЗМ									7,637,43
		ОТм(ЗТм)	чел-ч			1,95072					825,72
		91.08.01-024 Асфальтоукладчик гусеничный, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	маш-час	1,42	1,2	0,35784			4,485,72		1,605,17
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел-ч	1,42	1,2	0,35784			503,36		180,12
		91.08.02-002 Автогудронаторы, емкость цистерны 7000 л	маш-час	0,33	1,2	0,08316	1,324,58	1,23	1,629,23		135,49
		4-100-045 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,5	чел-ч	0,66	1,2	0,16632			353,58		58,81
		91.08.02-011 Гудронаторы ручные	маш-час	0,1	1,2	0,0252	8,22	1,3	10,69		0,27
		91.08.03-025 Катки самоходные вибрирующие, масса 7 т	маш-час	2,05	1,2	0,5166			1,528,60		789,67
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел-ч	2,05	1,2	0,5166			378,13		195,34
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрирующие, масса 7 т	маш-час	1,6	1,2	0,4032			1,693,70		682,90
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел-ч	1,6	1,2	0,4032			378,13		152,46
		91.08.11-031 Перегрузчики асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш-час	1,42	1,2	0,35784	8,883,76	1,32	11,726,56		4,196,23
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел-ч	1,42	1,2	0,35784			503,36		180,12
		91.13.01-038 Машины погрузочные, вместимость цистерны 6 м3	маш-час	0,71	1,2	0,17892	1,043,14	1,22	1,272,63		227,70
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел-ч	0,71	1,2	0,17892			329,02		58,87
		4 М									61,82
		01.3.01.03-0002 Керосин для технических целей	т	0,0028		0,000588	62,186,75	1,1	68,405,43		40,22
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	3,2		0,672	35,71	0,9	32,14		21,60
Н		01.2.01.01 Битумы нефтяные дорожные	т	0,7		0,147					
ПН		04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные	т	0		0					
		Итого прямые затраты									9,857,51
		ФОТ									2,158,26
		Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147					3,172,64
		Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги	%	134		134					2,692,07
		Всего по позиции							75,826,10		15,322,22
45	ГЭСН27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к норме 27-06-031-01 Объем=210/1000 Толщина покрытия 6см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)	1000 м2	0,21	1	0,21					
		Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел-ч			0,58464					166,52
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел-ч	0,58	4,8	0,58464			284,83		166,52
		2 ЗМ									1,714,20
		ОТм(ЗТм)	чел-ч			0,41328					176,47
		91.08.01-024 Асфальтоукладчик гусеничный, максимальная ширина укладки 7 м, скорость укладки до 24 м/мин, производительность 600 т/ч	маш-час	0,08	4,8	0,08064			4,485,72		361,73
		4-100-080 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 8	чел-ч	0,08	4,8	0,08064			503,36		40,59
		91.08.03-025 Катки самоходные вибрирующие, масса 7 т	маш-час	0,12	4,8	0,12096			1,528,60		184,90
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел-ч	0,12	4,8	0,12096			378,13		45,74
		91.08.03-045 Катки самоходные гладкие вибрирующие, масса 7 т	маш-час	0,13	4,8	0,13104			1,693,70		221,94
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел-ч	0,13	4,8	0,13104			378,13		49,55
		91.08.11-031 Перегрузчики асфальтовой смеси, емкость бункера до 25 т	маш-час	0,08	4,8	0,08064	8,883,76	1,32	11,726,56		945,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8		чел-ч	0,08	4,8	0,08064			503,36		40,59
ПН	04.2.01.01 Смеси асфальтобетонные		т	0	4	0					
	Итого прямые затраты										2,057,19
	ФОТ										342,99
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					504,20
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					459,51
	Всего по позиции								14,385,71		3,021,00
46	ФСБЦ-04.2.01.01-0048	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I	т	30,45	1	30,45	3,622,62	1,84	6,665,62		202,968,13
	(Автомобильные дороги)										
	Объем=210*(96,6+12,1*4)/1000										
	Всего по позиции										202,968,13
47	ГЭСН27-08-001-11	Укрепление обочины щебнем толщиной 10 см	1000 м2	0,06	1	0,06					
	Объем=60/1000										
	Прил.27.3 п.3.1 Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой СЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗТМ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел-ч			2,2824					638,89
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		чел-ч	31,7	1,2	2,2824			279,92		638,89
	2 ЗМ										2,604,49
	ОТм(ЗТм)		чел-ч			1,67112					634,77
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		маш-ч	3,14	1,2	0,22608	1,299,64	1,26	1,637,55		370,22
	4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6		чел-ч	3,14	1,2	0,22608			441,97		99,92
	91.06.05-011 Погрузчики одноколесные универсальные фронтальные пневмошассейные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш-ч	7,5	1,2	0,54			1,629,79		860,09
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел-ч	7,5	1,2	0,54			378,13		204,19
	91.08.03-013 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т		маш-ч	9,3	1,2	0,6696			1,574,69		1,054,56
	4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5		чел-ч	9,3	1,2	0,6696			378,13		253,20
	91.13.01-038 Машини поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3		маш-ч	3,27	1,2	0,23544	1,043,14	1,22	1,272,63		299,63
	4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4		чел-ч	3,27	1,2	0,23544			329,02		77,45
	4 М										38,57
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	20		1,2	35,71	0,9	32,14		38,57
ПН	02.2.05.04 Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм		м3	0		0					
	Итого прямые затраты										3,916,72
	ФОТ										1,273,66
	Пр812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147					1,872,28
	Пр774-021.0 СП Автомобильные дороги		%	134		134					1,706,70
	Всего по позиции								124,928,33		7,495,70
48	ФСБЦ-02.2.04.04-0129	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из плотных горных пород М 1200, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги)	м3	7,44	1	7,44	3,221,46	0,42	1,353,01		10,866,39
	Объем=60*0,1*1,24										
	Всего по позиции										10,866,39
49	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т	-12,276	1	-12,276			252,32		-3,097,48
	Объем=7,44*1,65										
	Всего по позиции										-3,097,48
50	02-15-1-01-0230	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 230 км	т	12,276	1	12,276			1,130,45		13,877,40
	Объем=7,44*1,65										
	Всего по позиции										13,877,40
	Итого по разделу 6 Укладка доосветительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия										252,078,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Справочно									
		затраты труда рабочих				7,0578					
		затраты труда машинистов				4,123332					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1,017,701.37
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									22,065.00
		Эксплуатация машин									163,385.47
		Оплата труда машинистов (Отм)									30,629.06
		Материалы									661,591.82
		Перевозки									140,030.02
		Строительные работы									1,154,214.19
		Строительные работы									842,746.26
		в том числе:									
		оплата труда									21,422.24
		эксплуатация машин и механизмов									144,628.83
		оплата труда машинистов (Отм)									27,332.84
		материалы									517,064.24
		накладные расходы									69,861.05
		сметная прибыль									62,437.06
		Перевозки									140,030.02
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									171,437.91
		в том числе:									
		оплата труда									642.76
		эксплуатация машин и механизмов									18,756.54
		оплата труда машинистов (Отм)									3,295.22
		материалы									144,527.58
		накладные расходы									2,875.46
		сметная прибыль									1,339.25
		Всего ФОТ (справочно)									52,694.06
		Всего накладные расходы (справочно)									72,736.51
		Всего сметная прибыль (справочно)									63,776.31
		НДС 20%									230,842.84
		ВСЕГО по смете									1,385,057.03
		Материалы заказчика									
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									
ФСБЦ-01.7.13.01-0001		Дом асфальтобетонный, "Г" Кол-во: -194,25									-99,219.02
		Справочно									
		затраты труда рабочих				68,25204					
		затраты труда машинистов				72,25056					

Составил: _____ (Е.Г. Рыськина)

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил: _____

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869, с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 78/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 1 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4
11.03.2024г.			
Кадастровый номер: 56:44:1002001:374			

1	Правообладатель (правообладатели):	1.1	Администрация села Краснохолм Дзержинского района города Оренбурга, ИНН: 5609021905, ОГРН: 1025600888653
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.1.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.1	Постоянное (бессрочное) пользование 56:44:1002001:374-56/219/2024-1 11.03.2024 11:23:30
3	Документы-основания	3.1	Распоряжение, № 1042-р, выдан 06.03.2024, Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.1	данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано		
1	Правообладатель (правообладатели):	1.2	муниципальное образование "город Оренбург"
	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица:	1.2.1	данные отсутствуют
2	Вид, номер, дата и время государственной регистрации права:	2.2	Собственность 56-56/001-56/001/237/2016-1709/1 02.12.2016 16:51:30
4	Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	4.2	данные отсутствуют
5	Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано		

полное наименование должности		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
		ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
		ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	

Сертификат: 6430040801401C5B3A20357AC5C5432108
Подпись: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
Действителен с 27.06.2023 по 19.09.2024

Земельный участок			
вид объекта недвижимости			
Лист № 2 раздела 2	Всего листов раздела 2: 2	Всего разделов: 3	Всего листов выписки: 4
11.03.2024г.			
Кадастровый номер:		56:44:1002001:374	
6	Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют	
7	Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют	
8	Сведения о возможности предоставления третьим лицам персональных данных физического лица	данные отсутствуют	
9	Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют	
10	Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	данные отсутствуют	
11	Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	отсутствуют	
12	Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	данные отсутствуют	

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН	
		ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
		ИННИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	

Сертификат: 60B06C87A01C5E0D2B37ACAS054210E
 Выдана: ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
 РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ
 Действителен с 21.06.2023 по 19.09.2024

Описание местоположения земельного участка

[illegible]